

«Согласовано»

Начальник Управления образования
Баксанского муниципального района

Т.К. Абрегова

«Утверждаю»

Директор МКОУ НШДС с.п. Баксаненок
С.С. Хашкулова

Дефектная ведомость

МКОУ НШДС с.п. Баксаненок ул. Березгова, 172


№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1. Общестроительные работы			
1 этаж			
<i>Стены (плиточное покрытие)</i>			
1	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	163
<i>Стены внутренние (остальные помещения)</i>			
2	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	969,3
3	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	м2	969,3
4	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен	м2	969,3
<i>Полы (плиточное покрытие - санузлы, столовая, лестницы)</i>			
5	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	193,9
6	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	м2	193,9
7	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	193,9
8	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять	м2	193,9
9	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в постройных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	м2	163,3
10	Устройство покрытий на цементном растворе в два цвета из керамической плитки: лестничных площадок	м2	30,6
<i>Полы дощатые</i>			
11	Разборка покрытий полов: дощатых	м2	285
12	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев	м2	285
13	Подсыпка, стяжка бетоном	м2	285
14	Устройство покрытий: линолеумом	м2	285
15	Устройство плитусов поливинилхлоридных	м2	275
16	Подсыпка под стяжку отсевом	м2	285
<i>Потолоки (1 этаж)</i>			
17	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков бетонных	м2	466,0
18	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков	м2	466,0
19	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	м2	466,0
<i>Стены наружные (1 этаж)</i>			
20	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	1710,1
21	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	м2	1710,1
22	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких	м2	1710,1
23	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная	м2	1710,1
2 этаж			
<i>Санузлы</i>			
24	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	58,8
<i>Стены внутренние (остальные помещения)</i>			
25	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	1857,6
26	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	м2	1857,6
27	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен	м2	1857,6
<i>Полы (плиточное покрытие - санузлы, лестницы)</i>			
28	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	м2	58,8
29	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	58,8
30	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	м2	58,8

31	Устройство покрытий на цементном растворе в два цвета из керамической плитки: лестничных площадок	м2	30,8
Полы			
32	Разборка покрытий полов: дощатых	м2	481,1
33	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев	м2	481,1
34	Стяжка бетоном	м2	481,1
35	Устройство покрытий: линолеумом	м2	481,1
36	Устройство покрытий: из линолеума на клею	м2	481,1
37	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (прим.49мм)	м	441,1
Потолки (2 этаж)			
38	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	619,2
39	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков	м2	619,2
40	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков	м2	619,2
Сантехприборы 1, 2 этажи			
41	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	компл	8
42	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	компл	25
43	Установка смесителей	шт	15
Канализация внутренняя			
44	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм Тройник прямой 16 штук	м	80
45	Ревизия 110 мм	шт	7
46	Угол 90 - 110 мм	шт	14
47	Угол 45 - 110 мм	шт	10
48	Четверник(110 мм)	шт	8
48	Труба 1 м (110 мм)	шт	10
50	Труба 0,5 м(110 мм)	шт	5
51	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Диаметр: 50 мм Тройник прямой	м	30
52	Канал (50 мм)-труба 0,5 см	шт	10
53	Труба 1 м 50 мм	шт	10
54	Угол 45 50 мм	шт	15
55	Угол 90 50 мм	шт	15
56	Тройник прямой 50 мм	шт	28
2.Окна			
57	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	м2	60,3
58	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	м2	60,3
59	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	м	4
Двери			
60	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (1польн)	шт	36 дверей (2*1)
61	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах	шт	36 дверей (2*1)
3. Кровля			
62	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: сложной	м2	91 (7 листов по 13 м.)
4. Пожарная сигнализация			
63	Извещатель ПС автоматический: дымовой	шт	150
5. Новый			
6. Электрика и освещение			
64	Выключатель: одноклавишный утепленного типа при скрытой проводке	шт	52
65	Выключатель: двухклавишный утепленного типа при скрытой проводке	шт	3

66	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	м	100
7. Отопление			
67	Батареи чугунные	шт	90(1041 секция)
68	Труба полипропиленовая 25	м	380
69	Угол 90 d 25	шт	180
70	Угол 45 d 25	шт	50
71	Тройник d 25	шт	135
72	Кран Маевского d 20	шт	92*20
73	Заглушки к крану - левые	шт	46
74	Заглушки к крану - правые	шт	46
75	Заглушки на чугун -правые	шт	90
76	Заглушки на чугун - левые	шт	90
77	Латуниевые краники 20*25 внутренняя резьба	шт	35
78	Труба железная d - 79	м	400
79	Труба железная d -3,5	м	400
80	Муфта американка наружная резьба 20*25 ПП Кальде	шт	185
81	Круг отрезной по металлу 125-ый	шт	30
82	Прокладки на чугунные батареи Параней	шт	280
83	Гель анаэробный красный	тюб	15
84	Шаровой кран 25*25 паечный	шт	46

Члены комиссии:

1. Хашкулова С.С. - директор
2. Озова Р.Х. - завхоз
3. Штымова Ф.А. - зам. по УВР
4. Тхакахова Р.Э. - зам. по ВР
5. Ахметова М.А. - пред. ИПО



Handwritten signatures corresponding to the list of commission members, including a large signature at the top and four smaller ones below.